

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为宇辰公司工业园区食堂南侧水管破裂应急抢修工程，主要内容为：宇辰公司食堂南侧给水管漏水抢修，人工配合小挖机拆除草皮砖、及 100 厚混凝土垫层，小挖机挖漏水管处深 2 米，底部淤泥人工配合小挖机装车外运；排污泵直排水。给水管路漏水处理，处理后注水无渗漏水后恢复路面。工程量以现场实际发生量为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

四、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、工期：2 天。

六、质保期：工程验收后一年。

