

# 技术附件

## 一、工程内容

本工程为动力保障公司办公楼部分设施更换及墙体粉刷工程，主要内容为：将办公楼顶标识牌改为“中煤 LOGO+动力保障公司”，原钢结构主架、支撑架、标识牌及配套扣板锈蚀严重，需整体更换；办公楼外墙皮脱落严重，需要重新粉刷，具体内容：拆除部分现有霓虹灯及钢架，使用 5mm\*5mm\*4mm 厚镀锌角钢约 1.5t 预制标识牌面长 28m\*高 4m 后吊装安装在办公楼顶，安装铝合金 LED 防水线条灯长 1m\*1120 个、LED 冲孔发光字加工安装 63m<sup>2</sup>，具体为：“中煤标志”及“动力保障公司”7 个字，每字长 3\*3m，配套相应的电缆及穿线管、控制器、闸箱等；动力保障公司办公楼外墙粉刷涂料约 2600m<sup>2</sup>，具体做法：拆除原外墙涂料层，刮腻子 2 遍，底漆 2 遍，外墙涂料 2 遍；对动力保障公司办公楼所有塑钢窗更换为断桥铝材质。具体工程量以实际发生量为准。

## 二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后质保期为 2 年。

## 三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

## 四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

李海峰 建造师

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

#### 五、甲供设备及材料明细

无。

#### 六、工期

50 天。

李海峰 建设

