

安太堡选煤厂职工餐厅彩板更换工程技术附件

一、工程内容及相关资料

- 1、餐厅屋面及墙面的泡沫采板为岩棉采板，面积为 1400m^2 。
 - 2、将原有破损的塑钢窗更换为断桥铝合金窗面积 120m^2 ，将原有破损的塑钢门更换为断桥铝合金门面积为 20m^2 。
 - 3、室面拆除原在塌陷地砖面积为 181m^2 ，拆除后重新回填并铺地砖 181m^2 ，新建钢筋混凝土排水沟长 30 米，净宽 300mm，净深 500mm。
 - 4、大厅安装 3 个洗脸盆并用花岗岩台面相联。卫生间安装隔断 60 平米，安装蹲便器 6 套，安装小便器 3 套，安装洗脸池 2 个，拖布池 2 个，修复地砖 40m^2 ，修复墙砖 120m^2 ，修复吊顶 40m^2 。
 - 5、餐厅拆除并重新安装轻钢龙骨 PVC 吊顶 160m^2 。
 - 6、重新安装吸顶灯 8 套，安装配电箱两个，安装 $2*6\text{mm}^2\text{BV}$ 护套线 1300m。
- 以上工程量是预估工程量，具体工程量以现场实际发生为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。
4. 工程质保期：工程验收合格之日起两年。
5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料：无

五、工期：30 天

