

技 术 附 件

一、工程内容

本工程为雨季三防（屋顶、落水管修缮）工程。

主要工程内容：落水管更换：1、污水控制室、配电室落水管约 60 米，2、锅炉和脱硫厂房落水管修复安装约 800 米。3、平安双硝硝铵造粒楼落水管更换约 600 米。平安双硝硝铵造粒楼窗户破损玻璃更换，个别窗户框架进行整体更换、窗框，加固总面积约 400 平米。4、氨合成中心厂房落水管需更换约 500 米。

屋顶防水修复：1、污水控制室、配电室二楼屋顶重新做防水，面积约 420 m²；2、污水全厂事故池、1#、2#事故池泵房屋面做防水面积约 160 m²；3、回用水中水提升泵房外墙修复，屋面防水约 120 m²；4、1#、2#脱硫泵房外墙体修复，屋面防水约 260 m²；5、换热站 A\B 屋顶做防水，面积 430 m²；6、对硝酸 A/B 装置厂房顶部进行防腐防水处理，面积约为 1334 m²；7、对机修厂房天沟进行防腐防水，面积约 300 m²；8、平安双硝硝铵 18 层屋顶、包装栈桥、包装楼屋顶漏水，屋顶修复面积约 2000 m²。做法：拆除屋面 SBS 防水层，水泥砂浆找平层，基层清理干净，新做找平层，新铺设 4mm 厚 SBS 防水卷材。准确工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按照中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。

2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、所用材料必须满足设计及规范要求。



四、甲供设备及材料明细

无。

五、计划工期及保修期

本工程计划工期为 3 个月，保修期为 2 年。

