

东露天矿培训机房新增吊顶、护墙板等零星成本工程

技 术 附 件

一、工程内容

1、东露天矿培训机房新增吊顶约 80 m²，护墙板约 210 m²，铺设线路约 200m，更换窗户约 3 个，更换防盗门 4 樘。2、东露天培训机房拆除新铺地砖约 80 m²，新增地暖管约 200m，铺设计算机线路约 1000m，更换插座开关约 50 个。3、东露天矿整备电缆院新做集装箱 1 个，矿坑门岗集装箱 1 个，新做集装箱平台约 80 m²，新增线路 100m，配电箱约 3 个。4、东露天矿职工浴室和办公楼更换窗纱约 75 个，停车约划线约 72 个，更换 6 个窗户，电缆滚筒、支架、集装箱、参观台雨棚喷油漆约 1000 m²。5、东露天矿生产二队卫生间更换木门 1 樘，新安装不锈钢感应门 2 樘，拆除更换防盗门约 5 樘，拆除安装小便池约 3 个、蹲便池 4 个，拆除安装上下水管道约 115 米，拆除更换吊顶约 53 m²，安装平板灯 4 盏，安装隔断约 90 m²。6、东露天矿矿坑参观台、门岗拆除安装护栏约 92 米；参观台新做 11m×3.5m 户外钢结构牌匾 1 个，浇筑基础；入坑道路安装钢结构牌匾 2 个。准确工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。



6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、施工工期及质保

施工工期：15 天。质保 2 年。



于海峰