

技术附件

一、工程内容

本工程为地沟改造及修复工程。

主要工程内容：1、煤气水分离装置 A/B 大罐四周、酚氨回收装置南、北侧更换玻璃钢环形地沟 450 米，筛分楼北侧新建地沟 20 米，地沟开挖，基础夯实，安装成品玻璃地沟。2、综合罐区装车站地沟破损需修复约 100 米；LNG 装车站地沟破损需修复约 100 米；LNG 围堰内环形地沟需要修复约 150 米；液氮洗、低温甲醇洗地沟防水修复、塌陷修复 400 米；尾气压缩机厂房一层西侧与南侧新建排水管引至地沟 30 米；压缩厂房西侧地沟约 20 米倾斜倒塌，需拆除进行修复；压缩厂房内地沟防水层脱落，约 50 米，重新制作防水层。3、准确工程量及做法以签证单为准。

二、工程说明

- 1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
- 2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
- 3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按照中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。
- 4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

- 1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。
- 2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
- 3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
- 4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
- 5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
- 6、所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料明细

无。

五、计划工期及保修期

本工程计划工期为 3 个月，保修期为 2 年。



李海峰