

# 技 术 附 件

## 一、工程内容

本工程为硝铵装置厂房地面修复工程。

主要工程内容：硝铵 AB 两套装置：单套每层：长 26 米，宽 20.1 米，区域面积约 523 m<sup>2</sup>，每层需修复面积约 70 m<sup>2</sup>，主要修复内容：每层需修复更换地面耐腐蚀地砖、个别设备管线支架基础耐腐蚀地砖、墙体周围地脚线耐腐蚀贴砖及造粒塔四周边缘地面耐腐蚀地砖。做法：拆除旧地砖，清理粘合剂后重复使用，环氧树脂胶泥粘贴、勾缝。准确工程量及做法以现场签证单为准。

## 二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按照中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

## 三、通用技术说明

1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。

2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、所用材料必须满足设计及规范要求。

## 四、甲供设备及材料明细

无。

## 五、计划工期及保修期

本工程计划工期为 3 个月，保修期为 2 年。



李海峰