

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为安太堡选煤厂新机电楼清水管维修工程，主要内容为：

拆除恢复 C25 混凝土路面长 39m、宽 1.6m、厚 0.2m 。人工挖淤泥长 39m、宽 1.6m、深 1.85m、淤泥外运 7km、回运黄土夯填黄土运距 5km，拆除更换 DN108*4.5 无缝管道 39m，管道除锈后刷防锈漆两遍、做两布三油加强级环氧煤沥青漆防腐、DN100 管道碰头 2 个。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：10 天



李海峰

王建国