

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为机械维修部机加车间局部改造工程，主要内容为：

在车间北墙外开洞，安装防盗门及断桥铝窗户，尺寸约为：门 950×2000mm，窗户 1500×1800。
两车间隔墙上开洞安装普通门，尺寸约为：950×2000mm。车间背面墙体开洞并安装两台有源风机，
开洞尺寸约为：直径 500mm×2，安装相应规格风机等。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：10 天

