

东露天调蓄水池及生活供水系统水池清淤、消毒工程

技 术 附 件

一、工程内容

对东露天调蓄水池及引黄净化车间原水池进行清淤，其中东露天调蓄水池池底直径约145m, 积泥厚度暂估为0.1m, 预计清淤量约1650m³、引黄净化车间原水池底面积260m², 积泥厚度暂估为0.2m, 预计清淤量约50m³、东露天配水厂引黄水池底面积200m², 积泥厚度暂估为0.2m, 预计清淤量约80m³(2座), 另外需对池壁进行次氯酸钠消毒、清理。准确工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、施工工期及质保

施工工期：30天。质保2年。



王为 李海峰