

技 术 附 件

一、工程内容及工程量

- 1、本工程为东露天区域加设临时水鹤工程。
- 2、主要工程内容：临时加水站位置平整场地需拉运土方量 1200m³；开挖管道沟渠 96m，深 1.8m，直埋敷设规格 DN200 管道约 120m，新建尺寸为 1.8m×1.8m 砖砌阀门井 2 座（做法参照图集 04S631-4 P5）井内装设型号为 Z41H-16C、规格为 DN200 阀门 2 个。具体工程量以实际发生为准。

二、工程说明

- 1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行执行。
- 2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
- 3、验收标准：按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按中煤平朔发展集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。
- 4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、其他注意事项

- 1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。
- 2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。
- 3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。
- 4、施工过程中要严格执行设计图纸中施工设计说明的有关要求。
- 5、所有隐蔽工程必须经甲方现场人员认可后，方可进行下一步施工。
- 6、工程垃圾由施工单位自行清运，工程结束后所有开挖及破坏区域必须原样恢复，施工内容包括在该合同范围内。

四、通用技术说明

- 1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。
- 2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。
- 3、隐蔽工程必须经相关人员验收合格后，方可进行下道工序。



李海峰 签字

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无

六、工期

计划工期 30 日历天。

七、保修

本工程的保修期为二年。



于润晖 经理