附件2

中煤新登郑州煤业有限公司北风井工程防噪音设施项目工程量清单

序号	治理措施名称及规格	单位	数量	备注
1	钢结构	吨	5.46	
2	主扇风机隔声间进风消声器	㎡	5	
3	主扇风机隔声间排风消声器，含钢支架	台	2	
4	阻尼型吸隔声板	㎡	396	
5	隔声间底部砖墙	米	63	
6	隔声间隔声顶板	㎡	257	
7	隔声间防爆照明系统	套	1	
8	隔声间钢质隔声门	㎡	10	
9	隔声间隔声采光窗	个	11	
10	水平风门隔声罩	套	2	
11	主扇风机排风口消声器，含渐扩段、软连接	台	2	
12	隔声间轴流防爆排风机，含电气	台	2	
13	钢立柱水泥基础和预埋件	套	9	
14	高压配电房进风消声器，含钢支架	台	2	
15	高压配电房排风消声器，含钢支架	台	2	
16	小五金、密封材料、油漆等	项	1	
17	垃圾清运	项	1	