

技术附件

一、工程内容

本工程为井工三矿木瓜界区域主通风机房墙体修缮及排水优化改造等7项工程，主要内容为：

1、主通风机房墙体修缮及排水优化改造工程：修补墙体裂缝，裂缝长14m，宽3cm。在风机降音棚内重新修筑排水沟，排水沟从消音器下方排水口至排水沟，左右各修筑3道，合计6道，规格：长5m，宽0.5m，深0.4m，取一定坡度，确保排水顺畅。

2、压风机房排水系统优化工程：压风机房排水沟重新改道，长约40m，规格：宽0.8m，深1m，取一定坡度，确保排水顺畅。

3、井工三矿副井口广场及胶轮车库排水沟修缮工程：洗车房排水沟塌陷需修复长25m×宽0.6m×深0.5m；沉淀池需要清理：3.6m³；车库排水沟排水不畅需改造：长70m×宽0.5m×深0.6m、长60m×宽0.5m×深0.6m。

4、主井工业广场防洪系统改造：主井工业广场排水沟重新改道，长约300m，规格：宽0.8m，深1m，取一定坡度，确保排水顺畅。

5、矿区沉淀池、排水沟清淤及检查井等修缮工程：副井工业广场排水沟2500m；主井驱动机房及一、二次破碎站区域排水沟100m；压风机房储气车间北侧、西侧水渠56m；车库内地沟140m；矿区大门外排水沟100m；副井口下水沉淀池清理约80m³；主井栈桥沉淀池约200m³；检查井损坏，重新砌碇修复（更换井盖）。

6、矿区沉挡墙、护坡修缮工程：拆除损坏挡墙、护坡，重新采用M7.5水泥砂浆砌筑恢复毛石挡墙及护坡，水泥砂浆勾缝等，预估工程量100方。

7、主副井场区雨水篦子修复工程：利用槽钢制作安装雨水篦子，预估工程量150m。

准确的工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按照中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后，清淤工程质保期以甲方合同要求期限为准，修建排水沟工程质保期为2年。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期：20天。

