

技术附件

一、工程内容

本工程为煤炭洗选公司安家岭区域厂区清淤等2项工程，主要内容为：

1、厂区清淤工程：原煤7085沿线暗涵清淤长260米；清理路面淤泥300立方；装车站铁路环线排水渠清淤，长1500米*宽0.4米*淤泥高0.2米。装车站广场南侧排水沟清淤100*0.5*0.4米；205防洪沟沉淀池清淤15*16*2米；安太堡装车站外环西侧排水沟清淤0.5*0.5*30米；205机头外面排水沟清淤2*1.5*200米；联络道两侧排水沟清淤0.6*1.1*300米；材料线排水沟清淤0.2*0.5*200米；材料线排水沟清淤：0.6*0.7*150米；材料线排水沟清淤：0.6*0.7*50米等。

2、排水沟、护坡、挡墙修复工程：介质库南侧小排水渠加设重型盖板（渠长50米*厚0.2米*宽0.5米）；003机头顶部彩板封闭大约12平米；二破西侧修复排水渠，加设重型盖板、渠长15米*厚0.2米*宽0.5米；2230机尾护坡30平米、加排水渠8米。坑上1#站外新建排水沟0.4*0.5*20米；205暗道南侧靠西面防洪沟沟壁局部损坏，修复10平方米；205暗道南侧护墙局部维修；7993C机尾外面护墙及沿线散水维修，护墙拆除重新砌筑40平方米；排水沟加装盖板100块；厂区及2906沿线排水沟清理淤泥约600立方；新建排水沟0.8×0.8×50m。

准确的工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按照中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后，清淤工程质保期以甲方合同要求期限为准，修建排水沟工程质保期为2年。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期：20天。

