

技术附件

一、工程内容

本工程为东露天矿排水沟及沉淀池清淤及更换盖板等 4 项工程,主要内容为:

- 1、东露天矿排水沟及沉淀池清淤及更换盖板工程:东露天矿全矿排水沟清理淤泥约 4100m³ 淤泥,更换损坏盖板。更换检查井盖板为铸铁盖板。
 - 2、4#公寓南侧及东侧新建排水渠工程:新建钢筋混凝土排水渠约 200 米,使用重型铸铁排水盖板约 200 米。
 - 3、办公楼南侧坡道新建排水沟工程:坡道两侧新建排水沟约 300 米。(过路使用重型盖板)。
 - 4、浴室交接班室东侧至污水厂至麻地沟排水沟修缮工程:修复宽 0.5m×深 0.5m 排水渠约 300 米;修复 3m×3m 排水沟约 100 米。
- 准确的工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

- 1、技术说明:本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
- 2、工程质量:本工程的工程质量达到合格标准。
- 3、验收标准:以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据,并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。
- 4、工程最终合同价不为超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
- 5、工程验收合格后,清淤工程质保期以甲方合同要求期限为准,修建排水沟工程质保期为 2 年。

三、其他注意事项

- 1、施工时要注意安全,并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。
- 2、所有现场因素含在该合同内(如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等)。
- 3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认,材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

- 1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。
- 2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等,确保工程保质、保量按合同要求完成。
- 3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后,方可进行下道工序。
- 4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求,符合相关规范条文标准。
- 5、做好施工现场文明施工,安全防护要到位。
- 6、材料:所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期:20 天。

