

技术附件

一、工程内容

本工程为煤炭洗选公司原煤槽仓西侧平台防雨水等2项工程，主要内容为：

1、原煤槽仓西侧平台防雨水工程：把西仓平台地面铺设丙纶布防水卷材一道后，铺设一层 $\phi 10$ 钢筋，再重新找坡度硬化200 mm厚C25混凝土面层，随打随抹光，并保证标高符合排水要求，不存在雨后积水。工程量2500平方米拆除锚喷护坡，重新做骨架护坡，槽仓北侧环形路面外侧约300平米，槽仓北侧护坡西侧1#堆处约800平米。

2、箱变、配电室排水沟、防雨棚、挡水墙修复工程：安家岭厂31PD、31MPD、912PD、31PD、原煤6I配电室做防水堵漏，共计125平方米。主厂房、末排矸箱变周围排水沟清理淤泥20立米。71PD箱变周边新建做排水沟20米长。原煤23配电室后清理杂物20立方米、做排水沟30米长。干燥车间箱变周围90米长，加铁质篦子。装车MCC12配电室做防雨棚2.6*1.2m、做地面挡水墙2.4*1.1*0.3m。

准确的工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后，清淤工程质保期以甲方合同要求期限为准，修建排水沟工程质保期为2年。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期：20天。

