

技术附件

一、工程内容

本工程为动力保障公司防洪泵房值班室周边排水沟以及护坡修复等4项工程,主要内容为:

1、防洪泵房值班室周边排水沟以及护坡修复工程:修复值班室周边护坡以及护坡上排水渠,消除滑坡隐患,保障运行人员安全

2、中水三级加压泵站防水修缮工程:修建挡墙及排水沟,引流中水三级加压泵站雨季山坡流下的雨水,确保雨水能够及时排出,避免积水影响值班室的正常使用。

3、排水渠、挡墙修复工程:安家岭终端污水厂集控室新增混凝土排水渠,尺寸约为:长15m×宽0.5m×深0.3m,加钢制雨水箐子;安家岭生活污水处理厂拆除原有排水沟,夯填沟底基础,在原位置做混凝土排水渠,尺寸约为:长30m×宽0.5m×深0.5m,加钢制盖板,重修集水井2m×2m×2m;安家岭生活污水处理厂:更换落雨管长约150m;井工一矿上窑区井下水处理厂车间更换落雨管长度约为32m。复垦加水站增设防水挡墙长20m×宽0.37m×高0.5m,基础深0.3m;电厂进入安太堡河沟修复河沟石砌挡墙长50m×厚0.5m×高4m;井工一矿太西区井下水处理厂拆除重做排水渠尺寸为:长4m×宽1m×深0.5m;930E锅炉房周边修复管沟砖砌挡墙15m²。930E锅炉房东南侧修复混凝土转排水池长2m×宽1.5m×深1.5m。

4、变电站排水沟、挡水墙、雨水井修缮工程:安家岭110kV变电站:修补110kV设备区墙体长20m×宽0.5m、修复排水沟长15m×宽0.5m。井工一矿上窑35kV变电站:更换35kV配电室6米落雨管1根,修复站外排水沟长20m×宽0.8m+长30m×宽0.6m+长10m×宽0.2m、站内排水沟长30m×宽0.3m。安家岭破碎站开关站四周做0.5m高挡水墙约40m。安家岭区域井口修复28座并更换重型铸铁井圈井盖28套。930E区域井口修复6座并更换重型铸铁井圈井盖6套。

准确的工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明:本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量:本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准:以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据,并严格按照中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后,清淤工程质保期以甲方合同要求期限为准,修建排水沟工程质保期为2年。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全,并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内(如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等)。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认,材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等,确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后,方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求,符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工,安全防护要到位。

6、材料:所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期:20天。

