

技术附件

一、工程内容

本工程为动力保障公司木瓜界和东露天区域部分建筑物落雨管、排水渠、雨水井、护坡、挡水墙修缮等2项工程，主要内容为：

1、部分建筑物落雨管、排水渠、雨水井、护坡、挡水墙修缮工程：井工三矿井下水处理厂超滤车间落雨管修复5根 $\times$ 10m；

东露天东西开闭所落雨管修复1根 $\times$ 3米；东露天工业场地110kV变电站落雨管修复1根 $\times$ 6米、5根 $\times$ 3米、1根 $\times$ 4米；35kV配电室南侧女儿墙体修复面积约1m²。井工三矿主井35kV变电站配电室修复落雨斗1个。井工三矿井下水处理厂下车间周边排水渠修缮宽0.5m $\times$ 深0.7m $\times$ 长100m，加混凝土盖板长0.8m $\times$ 宽0.5m $\times$ 厚0.1m $\times$ 200块；东露天主场污水厂西侧拆除破损的排水渠，重新制作钢筋混凝土排水渠长46m $\times$ 宽0.6m $\times$ 深0.5m。东露天区域更换重型铸铁井圈井盖70套，井室修缮15座，井室清掏40座。井工三矿主井35kV变电站室外电缆沟抹缝长70米。东露天采掘110kV变电站修复站外南侧毛石护坡3m²。东露天南环1#开关站做0.5m高挡水墙约60m。

2、东露天区域清淤工程：木瓜界终端污水处理厂清淤：回收水池长10m $\times$ 宽6m，泥深约1.2m；氧化曝气池2座，单座长23m $\times$ 宽12m，泥深1.3m；辐流沉淀池直径40m，泥深约1m；复用水池25m $\times$ 25m，泥深约1m；井工三矿井下水处理厂清淤：复用水池2座，单座长29m $\times$ 宽29m，泥深约0.6m；回收水池长8m $\times$ 宽4m，泥深约1.5m；污泥池长8m $\times$ 宽4m，泥深约1.5m；井工三矿生活污水处理站清淤：调节池长15m $\times$ 宽2.5m，泥深约0.7m；复用水池3座，单座长5m $\times$ 宽4米，泥深约1m；东露天综合管沟清淤：生产班浴室旁东西管沟长110m $\times$ 宽2.2m $\times$ 泥厚约0.5m，选煤产品仓东侧南北管沟长130m $\times$ 宽2.2m $\times$ 泥厚约1.2m，换热站后南北管沟长150m $\times$ 宽2.6m $\times$ 泥厚约0.25m；东露天主场污水厂北侧排水渠清淤：长168m $\times$ 宽1m $\times$ 泥厚约0.4m。

准确的工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后，清淤工程质保期以甲方合同要求期限为准，修建排水



沟工程质保期为2年。

三、其他注意事项

- 1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。
- 2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。
- 3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

- 1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。
- 2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。
- 3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
- 4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。
- 5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
- 6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期：20天。



