

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为煤基烯烃项目已购置场地内平整小部分场地及移动展板工程，主要内容为：

1. 厂区内安装宣传牌 15 个，牌面尺寸长 2.4m、宽 1.2m、采用 40*40 镀锌方管制作支架，并喷涂白色油漆，板面内衬铝塑板。
2. 清理场地淤泥，小部分平整场地上部铺装石子面层。
3. 进场主路口做 1 个路标指示牌，牌面尺寸 6m*2m，镀锌方管支架，混凝土基础。
4. 其他零星施工整治等，具体工程量以现场实际发生为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：20 天

