

技术附件

一、工程内容

本工程为平朔工贸党建活动室改造工程，主要内容为：（一）拆除部分 1、人工配合机械平整场地长 21.9m*宽 19.7m，外运土方及垃圾；2、拆除垃圾人工倒运 50m 装车外运 7.5 公里至指定地点。（二）新做钢结构房屋，建筑面积为长 18.4m*宽 10.96m，层高 4m；独立基础开挖长 2m*宽 2m*深 1.8m*16 个，并夯实；C15 浇筑 100mm 厚垫层 1.8m*1.8m*16 个；浇筑 C30 独立柱配筋（纵筋 8 16、箍筋 8@100），浇筑 C25 地圈梁（配筋 8 14、箍筋 8@150），使用 16 钢筋做预埋件（0.4m*0.4m*0.02m*16），框架使用 H 型钢（244*175*11*7）114.36m、H 型钢（194*150*9*6）21.7m；墙面、屋面使用 C 型钢（140*50*20*2.5）檩条 600m。（三）装修工程 1、外墙板为 100mm 厚夹芯岩棉彩钢板（两侧彩钢板厚 0.6mm）257.19 m²，内墙板使用 5*2.5 镀锌方管做龙骨（间距为 600*600）750m，基层板使用 12mm 厚纸面石膏板，面层板使用 15mm 厚木质吸音板；2、屋面板为 100mm 厚夹芯岩棉彩钢板（两侧彩钢板厚 0.6mm）220.8 m²；3、地面做 C15 混凝土 100mm 厚垫层，做细石混凝土找平层厚 30mm，铺设 800×800 防滑地砖 198.01 m²；4、粘贴 800*100 全瓷踢脚线 57.5m；5、安装断桥铝窗户宽 2.4m*高 2m*8 扇、使用 Φ14 螺纹钢制作安装护窗宽 2.6m*高 2.2m*8 个、大理石窗台板长 2m*宽 0.25m*8 块；6、屋顶做轻钢龙骨（间距为 600*600）矿棉吸音板吊顶 198.01 m²；7、做雨棚长 2.4m*宽 2m*2 个；（四）电暖工程 1、安装铸铁散热器 14 组（20 片/组）、DN50 镀锌钢管 150m、DN32 镀锌钢管 100m；2、室内安装强、弱电箱各 1 各、单控开关 4 个、五孔插座 28 个、16A 空调 4 个、10A 空调 10 个、600*600LED 吸顶灯 30 个、安装 BV-2.5mm² 电线 300m、BV-4mm² 电线 500m、BV-6mm² 电线 300m。

二、工程说明

- 1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
- 2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
- 3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后质保期为 2 年。

三、其他注意事项

- 1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。
- 2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。
- 3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

- 1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。



平朔公司
王建设

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期

60天。



李海峰

王建国