

技术附件

一、工程内容

本工程为一号井选煤厂 2114 暗道通风机房隐患治理工程

主要工程内容：采取临时措施，保护好屋内风机及配套风管，拆除原砖混建筑，长 8m×宽 6m×高 4.5m，重新处理地基，新建钢结构彩板房，安装配套门窗，准确工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

- 1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
- 2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
- 3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。
- 4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
- 5、本工程保修期为二年。

三、通用技术说明

- 1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。
- 2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
- 3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
- 4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
- 5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
- 6、所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料明细

无。

五、工期

计划工期 30 天。

