

宇辰公司铸造厂油池拆除和地面恢复

技 术 附 件

一、工程内容

1、本工程为山西中煤平朔宇辰有限公司铸造厂拆除小铸造车间淬火油池和储油罐及地面硬化恢复。

2、主要内容及工程量：

- 1) 人工拆除地面及其镶嵌在地面内的钢沟槽及周边混凝土(钢槽及周边混凝土尺寸约为 $4.2\text{m} \times 2.7\text{m} \times 2.2\text{m}$)，且破拆后的垃圾需人工搬用至垃圾车外弃。
- 2) 人工协助回运黄土回填夯实，回填使用白石灰和黄土配制成的三七土回填夯实(回填约需要 20m^3 优质黄土， 8m^3 白灰)，地面恢复需铺设 $\Phi 12@1.5\text{m}$ 双向单层加肋钢筋 50 根，地面浇筑使用 C30 商砼约 3m^3 ，浇筑 250mm 厚度。
- 3) 室外 2 个油罐，需人工协助起重机吊运移走，室外原放置油罐的地面恢复平整。
- 4) 在不超计划预的情况下，具体工程量以实际发生为准。

二、工程说明

- 1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
- 2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
- 3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。
- 4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、其他注意事项

- 1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。
- 2、所有现场因素含在该合同内(如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等)。
- 3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。
- 4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

四、通用技术说明

- 1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。
- 2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质保量按合同要求完成。
- 3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
- 4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。



宇辰公司 宇辰公司

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、施工工期及质保

施工工期：10 天。质保 2 年。



Handwritten signatures in black ink, likely representing the project manager or client, located at the bottom right of the page.