

技术附件

一、工程内容

1、驻勤楼室内粉刷，驻勤楼一楼二楼室内及走廊修补破损起皮处、整体粉刷防水涂料两次，墙体面积约 5400 m²；一楼二楼走廊拆除旧石膏吊顶、走廊采用框面板集成吊顶，面积约 240 m²；驻勤楼车库地面自流固化材料修复、284 m²；驻勤楼内部开关、插座、照明灯、消防水池管线、水龙头等基础设施维修更换（以现场实际数量进行更换及维修）；危化中队驻勤楼维修自动门轨道地黄，新建外门厅总平米 48 m²，采用镀锌方管焊接边框，不锈钢包边，玻璃钢化，驻勤楼拆除旧窗体面积 151 m²、更换断桥铝窗 151 m²（共计 38 个窗），拆除旧木单开门 17 扇、双开门 6 扇、更换为防盗门（含门及安装修复门框墙体）。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、施工工期及质保

施工工期：30 天。质保 1 年。



Handwritten signatures of two individuals, likely representing the company and the client, located at the bottom right of the page.