

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为矿联公司地质勘探队厂区围墙修缮及库区地面硬化工程，主要内容为：1、对地质勘探队厂区西南角倾斜、破损围墙进行拆除重建，墙体长约 35m，高 2.2m，墙体厚度 24cm，水泥砂浆砖砌体，面勾缝，墙顶加装 0.5m 高铁丝防护网。2、库区放集装箱地面碎石铺底加高 0.3m，C25 混凝土硬化 0.2m，硬化面积约 150 m。具体工程量以实际发生为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

四、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、工期：1 个月。

六、质保期：工程验收后一年。

