

技术附件

一、工程内容

本工程为井工设备安装公司办公楼相关设施改造工程。

主要工程内容：

1、更换YJV22 3*95mm²供电电缆约200米；更换YJV3*16mm²空调电线约430 米；维修调试空调(27台)；重新在四楼配置办公楼配电柜；重新整理四楼及一楼楼顶电源线路。

2、井工设备安装公司办公楼各楼层按要求设置安全出口指示标志、应急疏散 标志；按要求重新更换各楼层应急照明灯及配套电源线路；按要求对各室内消火 栓进行改造；洗衣房重新设置防火门、防火窗，并对洗衣房内部洗衣机、烘干机电源线路进行改造；修复楼内消防增压泵及消防联动报警装置；办公楼内加装烟 感报警系统(含室内)；单独在四楼配置消防系统应急电源柜；完善微型消防站 配置；办公楼内所有线路按照要求重新穿管保护；办公楼内所有电源面板、网口面板及固定电话面板重新更换；其他相关配套工程。最终工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5、所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料明细

无。

五、计划工期及保修期

本工程计划工期为 60天，保修期为 2 年。

