

安太堡卡车车间新建西门岗等 4 项工程技术附件

一、工程内容及工程量

1、安太堡卡车车间新建西门岗等 4 项工程。

2、具体工程内容：

1)、新建卡车车间西门岗：砌筑砖基础约 13.32 立方，浇筑 C15 混凝土垫层，新做岩棉彩钢房约 27 平方米，安装配套设施等：

2)、卡车车间常白班组室内沉淀池安装污水泵，用金属钢丝管排到外面排水沟，拆除恢复地面等，A 厂房办公区域二楼水房制作防水层，拆除恢复地砖等：

3)、卡车车间路面修缮约 100 平方米等：

4)、卡车车间保养台位打掩带修补，重新用 C35 商品混凝土浇筑打掩带 4 个等。

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，最终工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。

5、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经相关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料明细：无。

五、工期：1 个月。

