

技术附件

一、安家岭区域大型总成件存放院规划工程主要内容及工程量：

长 300 米*高 3 米(含刺丝网高)*厚 0.24m；墙体材质:烧结普通砖；砖墙底部圈梁，间隔 3 米设砖柱，墙顶上方拉 0.5m 高刺丝网；新建长 230m*宽 1m*深 1m 钢筋混凝土排水沟(不含盖板)；新建移动门岗；场区照明等。

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，最终工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：

工期 60 天，实际开工日期以开工报告为准，保修期为 2 年。

