

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为井工三矿旧办公楼西侧库房改造为区队办公室工程，主要内容为：

现库房采用泡沫彩钢板建造，不符合消防规定，需进行改造，使用防火岩棉彩钢板重建。1. 拆除原有彩钢板，重做钢架并更换防火的岩棉板。大概 1000 m²。2. 更换约 15 扇断桥铝窗。更换防盗门 9 扇，重新安装实木门约 9 套，安装门套、窗套等。3. 拆除更换地面砖面积约 500 m²。4. 新安装暖气及配件约 30 组，暖气水管约 600 米。5. 室内重新粉刷约 900 m²，室外修复墙面并粉刷约 400 m²。6. 重做吊顶约 500 m²，新做隔断墙约 200 m²。

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，具体工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。

5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：30 天

