

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为平朔生态园蔬菜大棚及西排观礼台区域供电线路维修工程，主要内容为：

1、蔬菜大棚区域：拆除更换原有 25 m²绝缘导线 3200 米，新增 3×10 m²+1×6 m²电缆 1200m，更换 3×35 m²+1×16 m²电缆 320 米，配电箱 10 台、穿线管 DN50 48m；配电室明铺电缆穿管埋地，配电管规范整改，更换配电柜互感器、开关等。

2、安太堡西排观礼台变压器至卫生间区域：挖沟敷设电缆长约 530m，穿越路面 4 处，设 DN65 过路套管 20m，电缆采用 YJV22-3*10+1*6mm² & SUP2；约 530m。

具体工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。

5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：2 个月

