

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为井工三矿新旧办公楼及矿门口标志牌亮化等零星工程，主要内容为：

坡上大牌：

1. 使用角钢重新加固，主要支撑部位粉刷防锈漆；
2. 拆除并更换广告布面积约为 7.5m×29.5m；
3. 新安装 LED 冲孔字约 80m, 新安装射灯约 30 套，配套电缆电箱开关等；

新办公楼：重新安装 LED 洗墙灯约 150m，LED 线条灯约 570m, 配套电缆电箱开关等；

旧办公楼：重新安装 LED 洗墙灯约 260m；LED 线条灯约 600m，配套电缆电箱开关等。

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，具体工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：20 天

