

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为平朔宇辰有限公司服饰车间工程，主要内容为：

1、车间铝扣板吊顶 1900 m²（吊杆 294 根，吊夹 294 套，横拉杆 147 根，辅助梁 147 根等）；车间玻璃隔断 410m²，自流坪 1900m²。

2、照明系统安装（单管 LED 灯 424 盏，LED 平板日光灯 150 个，灯开关 348 个，旋转插座 220v160 个、380v30 个，万向节 294 套等）；

3、线路敷设（电器柜 1 台，配电箱 3 台，班组控制箱 12 套，塑钢动力照明母线 537m，空管母线 264m，电线 800m，线管 120m，电缆 200m，电缆桥架等）。

4、办公区墙板 550m²，地板 400m²，矿棉板吊顶 330m²，免漆板更衣柜 160 组。

5、车间安装人脸识别系统 4 台。

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，最终工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4. 保修期限：

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期

计划开竣工日期：60 天。

