

技术附件

一、工程内容

本工程为运输维修分公司矿区运输队雨季三防工程

主要工程内容:人工清掏院内沉淀池淤泥 7 座,方井长 2m 宽 2m 深 5m 的 2 座;圆井中 1.5m 宽,深 5m 的 5 座,淤泥平均厚 5m,约 90m;车库地沟长 5m 宽 0.4m 深 0.3m, 约 0.6m, 人工倒运 200m 至指定地点集中外运,人工配合履带式反铲挖掘机装自卸车外运 5km,挖掘机(1 m²以内)场外运输 5 个台班。办公区后清除垃圾杂草均厚 0.3m, 约 30m,'揭开地沟盖板清掏地沟淤泥约 30m, 地沟长 113m 宽 0.6m 淤泥厚 0.4m, 人工倒运 200m 至指定地点外运 5km;挖掘机(1 m²以内)场外运输 3 个台班。人工清掏车间沉淀池淤泥 2 座,长 2m 宽 2m 深 5m, 淤泥平均厚 4m;约 35 m²,人工揭开角钢盖板清掏车库地沟淤泥,长 32m 宽 0.4m 深 0.8m,淤泥平均厚 0.5m, 约 7m' :院内排水沟长 263m 宽 0.5m 深 0.4m, 淤泥平均厚 0.3m, 约 35 m²:人工倒运 200m 至指定地点集中外运 5km。 ,挖掘机(1 m²以内)场外运输 3 个台班。准确工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

- 1、技术说明:本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
- 2、工程质量:本工程的工程质量达到合格标准。
- 3、验收标准:以国家发的最新施工验收规范和质量标准为依据,并严格按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度,以及行业其它相关规定执行。



4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、本工程保修期为二年。

三、通用技术说明

1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。

2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料明细

无

五、工期

计划工期 10 天。



Handwritten signature in black ink, likely reading 'Pingyuan'.

