

救护消防应急救援中心办公楼门厅改造工程 工程技术附件

一、工程内容及工程量：

本工程为救护消防应急救援中心办公楼门厅改造工程，主要内容有：

一楼原门外新建一个玻璃门厅，门厅正面长 16m、两边宽 3.8m、高 3.5m 采用镀锌方管焊接边框，不锈钢包边，玻璃钢化。南侧安装双开玻璃自动门 1 幅。拆除一楼大厅破损地砖 150 m²、从新铺装釉面抛光瓷砖 150 m²（釉面抛光瓷砖 800mm*800mm），更换原伸缩门线路长 20 米（4 平方全铜电线）。

二、工程说明：

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工、验收标准执行、未明确事宜，按国家颁布最新标准、规范要求执行。

2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

三、通用技术说明：

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。



5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、其他注意事项：

1. 施工时要注意安全，并遵守当地政府以及平朔集团公司的有关规定。

2. 工程垃圾由施工单位自行清运，工程结束后所有开挖及破坏区域必须原样恢复，确保文明施工。

五、甲供设备及材料明细：

无。

六、工期要求

计划工期一个月，实际开工日期以开工报告批准日期为准。

