

技术附件

一、工程内容

本工程为煤炭洗选公司办公楼供暖设施更新修缮工程。

主要工程内容：1、室外部分：拆除原管路，架空敷设 D89×4 无缝钢管 35m×2，除锈后防腐涂层刷漆二道，厚 50mm 聚氨酯保温，外护厚 0.5mm 镀锌铁皮；其中过路段直埋敷设，机械破除混凝土长 6m×宽 1.2m×深 0.15m，机械开挖土方长 6m×宽 1.2m×深 2.2m，直埋敷设 D89×4 无缝钢管 6m×2，除锈后厚 50mm 聚氨酯保温外护，防腐涂层三油二布，原土分层夯填，C25 砼恢复路面。安装 DN80 型 Z41H-16C 铸钢闸阀 2 台、DN25 型 Z41H-16C 铸钢闸阀 2 台制作连通、DN25 型 Z41H-16C 铸钢闸阀 2 台。

2、室内部分：DN32 焊接钢管 79.2m 制作穿墙套管，沿墙架空敷设 D89×4 无缝钢管 20m、D76×4 无缝钢管 37.5m×2、D57×3.5 无缝钢管 37.5m×2、DN40 焊接钢管 37.5m×2、DN32 焊接钢管 37.5m×2、DN25 焊接钢管 528m×2、DN20 焊接钢管 368m 及配套安装管道 U 型固卡。更换散热器 GGZ3-1.4-6-1.0 25 根 184 组，安装 DN25 型 Z41H-16C 铸钢闸阀 88 台、DN20 型 Z11H-16C 铸钢闸阀 368 台、DN25 型铜球阀 5 台、DN25 型自动排气阀 5 台及配套管件。所有管道除锈后银粉漆刷漆二道。准确工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。

2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料明细

无。

五、计划工期及保修期

本工程计划工期为 50 天，保修期为 2 年。

