

油脂化工厂食堂 PVC 改造工程技术附件

一、工程内容及工程量

1、油脂化工厂食堂 PVC 改造工程。

2、具体工程内容：

1、墙顶：拆除屋内旧吊顶（PVC 条）约 400m²，重新制作轻钢龙骨，吊铝扣板约 400m²；拆除旧吸顶灯 27 盏，开关 27 个，重新安装 LED 平板灯 27 盏，开关 27 个，重新铺设 BV2.5 电线约 800m，防爆穿线管约 270m；拆除换气扇 8 个，排风扇 1 个，重新安装拆除换气扇 8 个，排风扇 1 个；

2、墙面：拆除旧壁纸墙皮、铲除旧墙皮约 300m²，旧墙面重新刮腻子 2 遍、刷内墙防火涂料 2 遍；约 50m²后厨墙面贴墙砖墙面；

3、地面：拆除后厨塌陷地面约 30m²，塌陷处夯实后做垫层重新铺地砖约 30m²；

4、入门台阶及大门：入门台阶及大门处拆除、安装防火玻璃门约 60m²，拆除、安装大理石台阶 30m²及相关工程。

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，最终工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。

5、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经相关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料明细：无。

五、工期：30 天。

