

技术附件

一、工程内容

本工程为安太堡储罐地基工程。

主要工程内容：安太堡道路防冻液装车点新增1台储存罐，需制作钢筋混凝土罐体设备基础，地基处理：3:7灰土垫层进行整片处理，灰土垫层宽出基础外缘1.0m，基础厚度为1m，分层夯实垫层，压实系数不小于0.96。基础混凝土等级为C30, 钢筋 Φ 为HRB400级钢筋，二次浇筑灌浆采用C35无收缩细石混凝土。基底采用100mm厚C15素砼垫层，每边宽出基础外缘100mm。基础底部钢筋保护层厚度为40mm，基础顶部及侧面钢筋保护层厚度为25mm。底板中设马镫筋，梅花形布置，间距为 Φ 14@1000。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。

2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料明细

无。

五、计划工期及保修期

本工程计划工期为10天，保修期为2年。

