

安太堡选煤厂装车站职工交接班室、休息室、塔楼标准化提升工程

技术附件

一、工程内容及相关资料

- 1、装车站交接班室、休息室外墙面做防水涂料，面积为 1800m^2 。内墙刮腻子粉刷涂料 3600m^2
- 2、装车站交接班室、休息室卫生间更换吊顶 130m^2 ，更换便池 8 套，安装饮水机 2 套。
- 3、安太堡装车塔楼与 2#井装车塔楼地面做地坪漆 1300m^2 。
- 4、安太堡装车塔楼与 2#井装车塔楼内墙面与顶棚用白色单板封堵面积为 600m^2 。

以上工程量是预估工程量，具体工程量以现场实际发生为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。
4. 工程质保期：工程验收合格之日起两年。
5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料：无

五、工期：45 日历天

