

## 技术附件

### 一、工程内容及工程量

本工程为二号井选煤厂原煤槽仓北侧护坡维修工程，主要内容为：

1. 施工时需对原有坡面进行平整并拆除部分原有损坏的钢筋混凝土骨架、砖砌挡墙；现场实际拆除钢筋混凝土骨架：32m×0.3m×0.3m×6道、长19m×0.3m×0.3m×11道；拆除砖砌挡墙1.2立方米；挖土方量200立方米；填土方量350立方米。

2. 人工清理坡顶道路杂草树木，长49.2m、宽1m、均厚0.3m。坡顶道路拆除0.2m厚塌陷混凝土地面、回填0.3m厚黄土夯实、重新浇筑C30混凝土0.2m厚，面积为：长49.2m×均宽4m=236m<sup>2</sup>。

3. 拆除垃圾外运及回运黄土，运距12km。

4. 重做钢筋混凝土骨架护坡520平米，护坡基础长12米。

5. 新做过路截水沟4米、排水沟41米，排水沟间距20米设伸缩缝。

6. 上仓道路被雨水冲毁一处，需重新硬化道路23m<sup>2</sup>，并路边做高0.5米砖砌挡墙。

### 二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。

5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

### 三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

### 四、甲供设备材料

无

### 五、工期：30天



李润峰