

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为电气维修部放射源暂存库维修改造工程，主要内容为：

原有库房为一层砖混结构，长 7.7 米，宽 5 米，层高 3 米，建筑面积 38.5 平米，该建筑现状屋面损坏漏雨严重，需进行改造。改造内容包括：屋面维修、内墙面防辐射抹灰、顶棚粉刷、室内地面防潮、放射源地坑增设铅箱、门窗改造、室外增设挡土墙、围栏、室外地面硬化、原有库房内所有配电线路及照明灯具拆除，重新布置配电箱 1 台及照明灯 7 盏、插座 2 个、开关 1 个、室外敷设一趟供电电缆、一趟报警装置控制电缆，4 根监控系统网线等内容。

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，具体工程量以现场签证单及施工图为准。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5. 工程最终合同价不为超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期 50 天

