技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为安家岭矿办公楼至坑口岗道路环境整治工程，主要内容为：

1、道路岔口更换安装反光镜 3 面、道路沿途栏杆除锈刷漆 2 遍、红白丙烯酸反光路线漆 2 遍漆长 230 米、高度 0.9 米；

2、清洗警务室基础及防撞台阶涂刷反光油漆 2 遍；

3、车挡防撞柱、警示牌钢立柱清先、除锈、刷反光清漆 2 遍；

4、门岗配置油桶清洗重新涂反光油漆 3 遍；

5、拆除机道岗彩钢房，清理现场垃圾长 3m、宽 2.6m、高 2.5，道路宣传牌长 10m、高 4 米更换 CV 喷绘布，立柱做防腐处理；

6、地磅房立柱、钢构件防腐刷漆 3 遍。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。

5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：10 天

山西平朔建筑有限公司 1406000038102